



ИП Попова Л.А. / ИП Попова Л.А.

Наименование программного продукта / Наименование редакции сметных нормативов

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2022 г. Министром РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ: *Иванов И.И.*

2022 года



ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов для строительства Министром России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, 877/пр, приказом от 01.02.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2021 № 630/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) / Приказ от 7 июля 2022 г. N 557/пр Министра России

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам / Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Министра России № 60112-ИФ/09 от 14.11.2022 г.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Постановление Правительства РФ от 15.04.2022 № 666 "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 г. № 1452"

Наименование субъекта Российской Федерации / Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Краснодарский край / город Краснодар

г Краснодар, ул Школьная, д. 19
(наименование стройки)

Приобретение и установка лавочек на детской площадке
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Приобретение и установка лавочек на детской площадке
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом / Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2022

Сметная стоимость	70,00	(6,18)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	50,88	(4,73)	тыс.руб.
монтажных работ	12,51	(0,59)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средств на оплату труда рабочих	11,68	(0,41)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих			44,97 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов			0,72 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФССЦ-23.3.08.02-0265	Трубы стальные прямоугольные из стали марки Ст1-Зсп/пс размером: 60x40 мм, толщина стенки 3 мм	т			0,102	6 140,15		626,30	7,77	4 866,35
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							626,30		4 866,35
		Всего по позиции				0,00756	6 100,00		46,12	7,77	358,35
2	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40x4 мм	т			0,00968	6 503,23		62,95	7,77	489,12
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							46,12		358,35
		Всего по позиции				0,00968	6 503,23		62,95	7,77	489,12
3	ФССЦ-08.3.08.02-0058	Уголок горячекатаный, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст6Гпс, ширина полок 35-70 мм	т			0,11924					
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							62,95		489,12
		Всего по позиции				0,11924					
4	ФЕРм38-01-006-08 применительно	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т								
		1 ОТ					1 222,00		145,71	28,71	4 183,33
		2 ЭМ					1 843,00		219,76	10,84	2 382,20
		3 в т.ч. ОТм					20,60		2,46	28,71	70,63
		4 М					214,93		25,63	7,77	199,15
		ЗТ	чел.-ч	130		15,5012					
		ЗТм	чел.-ч	1,8		0,214632			3 279,93		391,10
		Итого по расценке							148,17		4 253,96
		ФОТ							133,35		3 828,55
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п. 80	ИР	Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90	90		66,88		1 914,28
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п. 80	СП	Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45	45		591,13		12 507,52
		Всего по позиции				0,08828					
5	ФЕР09-03-014-01 применительно	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (монтаж лавочек)	т								
		1 ОТ					345,67		30,52	28,71	876,23
		2 ЭМ					473,47		41,80	10,84	453,11
		3 в т.ч. ОТм					53,96		4,78	28,71	136,66
		4 М					232,33		19,67	7,77	152,84
		Итого по расценке							1 041,93		91,99
		Конструкции стальные	м	1		0,08828					
		ЗТ	чел.-ч	38,55		3,491474					
		ЗТм	чел.-ч	4,01		0,3540028					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							35,28		1 012,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			32,81		941,99
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			21,87		627,99
		Всего по позиции							146,67		3 052,16
6	ФЕР15-04-030-04 применительно	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (лавочки)	100 м2			0,048					
		1 ОТ					572,36		27,47	28,71	788,66
		2 ЭМ					2,28		0,11	10,84	1,19
		3 в т.ч. ОТМ					0,49		0,02	28,71	0,57
		4 М					88,57		4,25	7,77	33,02
Н	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	м	0,0246		0,0011808					
		ЗТ	чел.-ч	64,6		3,1008					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00192					
		Итого по расценке					663,21		31,83		
		ФОТ							27,49		789,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			27,49		789,23
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			13,47		386,72
		Всего по позиции							72,79		1 998,82
7	ФССЦ-14.4.04.03-1000	Эмаль алкидная защитная для металла (Отделочные работы)	л			5,5	217,99		1 198,95	7,77	9 315,84
		Всего по позиции							1 198,95		9 315,84
8	ФЕРр69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий			0,76					
Н	999-9900	Строительный мусор	м	0,002		0,00152					
		ЗТ	чел.-ч	10,5		7,98					
		Итого по расценке					89,57		68,07	28,71	1 954,29
		ФОТ							68,07		1 954,29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			62,62		1 797,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			29,95		859,89
		Всего по позиции							160,64		4 612,13
9	ФЕР46-03-006-01	Перфорация трубы	100 отверстий			0,76					
		1 ОТ					20,07		15,25	28,71	437,83
		ЗТ	чел.-ч	1,81		1,3756					
		Итого по расценке					20,07		15,25		437,83
		ФОТ							15,71		450,96
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			9,00		258,32
		Всего по позиции							39,96		1 147,11
10	ФЕР09-05-003-01 применительно	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (доски)	100 шт			0,76					
		1 ОТ					107,93		82,03	28,71	2 355,08
		2 ЭМ					1,84		1,40	10,84	15,18
		3 в т.ч. ОТМ					0,32		0,24	28,71	6,89
П,Н	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	11,9		9,044					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0228					
		Итого по расценке					109,77		83,43		2 361,97
		ФОТ							76,51		2 196,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			51,01		1 464,42
		Всего по позиции							210,95		6 031,31
11	ФССЦ-11.1.01.04-0004	Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	м3			0,1134	10 303,90		1 168,46	7,77	9 078,93
		(Отделочные работы)							1 168,46		9 078,93
		Всего по позиции							1 168,46		9 078,93
12	ФССЦ-01.7.15.03-0031	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм (Строительные металлические конструкции)	кг			0,36	28,22		10,16	7,77	78,94
		Всего по позиции							10,16		78,94
13	ФССЦ-01.7.15.14-0062	Шурупы-саморезы 4,2x16 мм (Строительные металлические конструкции)	100 шт			0,4	10,00		4,00	7,77	31,08
		Всего по позиции							4,00		31,08
14	ФЕР15-04-038-10 применительно	Покрывание масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнения дверных проемов за 2 раза (лавочки за 3 раза)	100 м2			0,076					
		1 ОТ					201,06		15,28	28,71	438,69
		2 ЭМ					2,28		0,17	10,84	1,84
		3 в т.ч. ОТМ					0,49		0,04	28,71	1,15
		4 М					7,86		0,60	7,77	4,66
Н	14.4.03.17	Лак	м	0,022		0,001672					
		ЗТ	чел.-ч	20,9		1,5884					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		0,00304					
		Итого по расценке					211,20		16,05		439,84
		ФОТ							15,32		439,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			15,32		439,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			7,51		215,52
		Всего по позиции							38,88		1 100,55
15	ФССЦ-14.4.03.01-0001	Лак алкидный: JALO, TIKKURILA матовый (Отделочные работы)	кг			4,2	67,80		284,76	7,77	2 212,59
		Всего по позиции							284,76		2 212,59
16	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3			0,007					438,98
		1 ОТ						2 184,00	15,29	28,71	
		3Т	чел.-ч	280		1,96		2 184,00	15,29		438,98
		Итого по расценке							15,29		438,98
		ФОТ							13,61		390,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			6,12		175,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					
		Всего по позиции							35,02		1 005,26
17	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,0069					208,72
		1 ОТ					1 053,00		7,27	28,71	
		2 ЭМ					1 566,06		10,81	10,84	117,18
		3 в т.ч. ОТм					244,39		1,69	28,71	48,52
		4 М					909,27		6,27	7,77	48,72
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,7038					
		3Т	чел.-ч	135		0,9315					
		3Тм	чел.-ч	18,12		0,125028					
		Итого по расценке					3 528,33		24,35		257,24
		ФОТ							9,14		262,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			5,20		149,20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					
		Всего по позиции							38,69		786,20
18	ФССЦ-04.1.02.05-0030	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)	м3			0,6935	837,06		580,50	7,77	4 510,49
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)							580,50		4 510,49
		Всего по позиции									
		Итого по смете:							4 719,56		46 032,59
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:							406,89		11 681,81
		Оплата труда рабочих							274,05		2 970,70
		Эксплуатация машин							9,21		264,42
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 038,62		31 380,08
		Материалы							4 725,80		50 675,23
		Строительные работы									
		в том числе:							261,18		7 498,48
		оплата труда							54,29		588,50
		эксплуатация машин и механизмов							6,75		193,79
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 012,99		31 180,93
		материалы							253,21		7 269,87
		накладные расходы							144,13		4 137,65
		сметная прибыль							591,13		12 507,52
		Монтажные работы									
		в том числе:							145,71		4 183,33
		оплата труда							219,76		2 382,20
		эксплуатация машин и механизмов							2,46		70,63
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							25,63		199,15
		материалы							133,35		3 828,56
		накладные расходы							66,68		1 914,28
		сметная прибыль							5 316,93		63 182,75
		Итого							416,10		11 946,23
		Итого ФОТ (справочно)							386,56		11 098,23
		Итого накладные расходы (справочно)							210,81		6 051,93
		Итого сметная прибыль (справочно)							860,67		6 817,25
		Расчет затрат на уплату НДС БЦ: $(4038,62 + (274,05 - 9,21)) * 0,2 - 0,02 \text{ ТЛ} : (31380,08 + (2970,7 - 264,42)) * 0,2$							6 177,60		70 000,00
		ВСЕГО по смете									

Составил: ИП Полова Л.А.

Лопова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.Ю.Набока

Проверил: расценки проверил спец-т ОТНП МКУ "Горжилхоз"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.